

Deizisau

Sanierung des Freibades Deizisau



Auftraggeber

Gemeinde Deizisau
Am Marktplatz 1
73779 Deizisau

Ausführungszeit

September 2003
– Mai 2004

Gesamtherstellungskosten (netto)

0,47 Mio €
inkl. Nebenkosten

Wichtige Daten auf einen Blick:

- o Sanierung des Kombibeckens (500 m² Wasserfläche) durch Folienauskleidung und Einbau einer Horizontaldurchströmung
- o Neubau eines Schwallwasserbehälters mit Pumpenraum (55 m³)
- o Erneuerung der Badewasserleitungen im Außenbereich
- o Sonstige Anlagenteile sind im bestehenden Zustand erhalten geblieben

Vergleichbare Projekte:

2010/2011

Freibad Bad Friedrichshall

Sanierung
Bauabschnitte 2 + 3
2,5 Mio €

2009

Freibad Zuffenhausen

Sanierung
1,1 Mio €

2006

Freibad Rosengarten

Sanierung
0,95 Mio €

Freibad Neuenbürg

Sanierung
0,45 Mio €

Freibad Isfeld

Sanierung
1. Bauabschnitt
0,5 Mio €

2005

Freibad Denkendorf

Sanierung
0,98 Mio €

Mineralfreibad Obersulm

Sanierung
1,7 Mio €

Freibad Veitshöchheim

Sanierung
1. Bauabschnitt
3,5 Mio €

Freibad Sindelfingen

1. Bauabschnitt
Sanierung
4,6 Mio €

2003

Freibad Aschaffenburg

1. Bauabschnitt
Sanierung
3,0 Mio €

Sanierung des Freibades Deizisau



Das Deizisauer Freibad wies Mängel an der Beckenauskleidung (Folie) und der Beckendurchströmung (Längsdurchströmung) auf. Der vorhandene Schwallwasserbehälter war mit 4 m³ zu klein.

Ziel war eine Sparsanierung ohne Anspruch auf Verbesserung der Attraktivität und so wurde eine Einfachsanierung ohne Veränderung der Beckengröße, Beckenform und Beckenunterteilung beschlossen. Diese orientierte sich an der DIN 19643 und den Sicherheitsregeln für Bäder (GUV).

Dazu wurde die Überlaufrinnen-Konstruktion am Beckenkopf erneuert, Einströmdüsen für eine Horizontaldurchströmung installiert, ein Schwallwasserbehälter mit 55 m³ eingebaut, neue Badewasseraußenleitungen verlegt und das Becken mit Schwimmbadfolie ausgekleidet.

Aus Platzgründen wurden Schwimmer- und Nichtschwimmerwasserfläche durch eine Gitterkonstruktion abgetrennt.

Gitterabtrennung

